

Смета на работы по устройству дорожного покрытия улиц и проездов СНТ «Русская сказка»

№	Наименование статьи расходов	Ед. изм	Цена руб.	Сумма руб.
1 Подготовительные работы в составе:				
1.1	Выравнивание существующего основания дороги 14955 кв.м рейдером (с учетом подачи техники)	смена	1	51 333,00
1.2	Подсыпка ям ЦИМА (асфальтовая крошка из щебёночно-мастичного асфальтобетона) ручным способом (4 человека + техника)	смена	1	50 645,00
1.3	Организация уклона обочины с двух сторон дороги, включая вывоз изъятых грунтов (техника + люди)	п.м	1700	140,00
1.4	В том числе материал - ЦИМА (асфальтовая крошка из щебёночно-мастичного асфальтобетона)	куб.м	105	2 446,00
Итого подготовительные работы:				596 808,00
2 Устройство подушки из щебня в составе:				
2.1	Устройство основания из щебня толщиной от 5 до 20 см в местах просадки существующего основания (техника + люди)	смена	2	112 693,50
2.2	Уплотнение катком	смена	2	50 736,00
2.3	В том числе материал - вторичный щебень фракция 20/40 (с учетом доставки)	куб.м	293	2 111,00
Итого устройство подушки:				945 382,00
3 Устройство финишного покрытия в составе:				
3.1	Устройство слоя покрытия из ЦИМА (асфальтовая крошка из щебёночно-мастичного асфальтобетона) асфальтоукладчиком 20352,5 (с учетом подачи техники), толщина покрытия 7-10 см после уплотнения (техника + люди)	смена	5	250 700,00
3.2	Уплотнение катком	смена	5	50 736,00
3.3	Проклейка поверхности битумной эмульсией автоугрономатором	кв.м	14955	10,00
3.4	Проклейка покрытия песком	кв.м	14955	4,60
3.5	В том числе материал - ЦИМА (асфальтовая крошка из щебёночно-мастичного асфальтобетона)	куб.м	1480	2 446,00
3.6	В том числе материал - битумная эмульсия (с учетом доставки)	л	7716	22,00
3.7	В том числе материал - песок карьерный (с учетом доставки)	куб.м	30	1 326,00
Итого устройство финишного покрытия:				5 555 135,00
4	Вывоз строительного мусора	куб.м	20	500
ИТОГО:				7 107 325,00

ИП Полосян А.А.

ИНН 352304781991

