

Смета на работы по устройству дорожного покрытия участка центральной въездной группы СНТ «Русская сказка»

№	Наименование статьи расходов	Ед. изм	Цена руб.	Сумма руб.
1 Подготовительные работы в составе:				
1.1	Выравнивание существующего основания дороги 600 кв.м грейдером (с учетом подачи техники)	смена	0,2	51 333,00
1.2	Подсыпка ям ЦМД (асфальтовая крошка из щебённо-мастичного асфальтобетона) ручным способом (4 человека + техника)	смена	0,2	50 645,00
1.5	В том числе материал - ЦМД (асфальтовая крошка из щебённо-мастичного асфальтобетона)	куб.м	2	2 446,00
Итого подготовительные работы:				25 287,60
3 Устройство финишного покрытия в составе:				
3.1	Устройство слоя покрытия из ЦМД (асфальтовая крошка из щебённо-мастичного асфальтобетона) асфальтоукладчиком 600 кв.м (с учетом подачи техники, толщина покрытия 10 см после уплотнения (техника + люди)	смена	0,2	250 700,00
3.2	Уплотнение катком	смена	0,2	50 736,00
3.3	Проливка поверхности битумной эмульсией автоугрономатором	кв.м	600	10,00
3.4	Просыпка покрытия песком	кв.м	600	4,60
3.5	В том числе материал - ЦМД (асфальтовая крошка из щебённо-мастичного асфальтобетона)	куб.м	60	2 446,00
3.6	В том числе материал - битумная эмульсия (с учетом доставки)	л	287	22,00
3.7	В том числе материал - песок карьерный (с учетом доставки)	куб.м	1,2	1 326,00
Итого устройство финишного покрытия:				223 712,40
Итого:				249 000,00

*Цена актуальна при проведении работ по устройству дорожного покрытия на всей территории СНТ «Русская сказка»

ИП Потосян А.А.
ИНН 352304781991

